

昆明市生态环境局富民分局文件

富生环复〔2019〕19号

关于《生产消防通风设备项目环境影响报告表》 的批复

云南威亚通风设备有限公司：

你单位委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制的《生产消防通风设备项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

云南威亚通风设备有限公司生产消防通风设备项目位于富民

工业园区大营五金建材园。项目租用昆明勋昂不锈钢制品有限公司部分厂房新建 1 条风管生产线, 1 条风机及阀门生产线, 总建筑面积 3800m², 建设内容包括机加工单元、焊接打磨区、喷漆房、原材料及产品堆放区, 配套建设环保工程。生产规模为风管 30 万平方米/年, 风机 2000 台/年, 风阀 2 万个/年。项目总投资 150 万元, 其中环保投资 13 万元。

二、污染防治措施

(一) 施工期污染防治措施

租用厂房, 只进行简单的设备安装。

(二) 运营期污染防治措施

1. 废水污染防治措施

生活废水依托昆明奥舟管业有限公司现有化粪池预处理后, 经昆明奥舟管业有限公司公司已建一体化污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002) 一级 A 标准排入园区污水管网。

2. 废气污染防治措施

(1) 喷漆房废气经水帘+过滤棉活性炭吸附系统处理后, 通过不低于 15m 高排气筒排放。二甲苯、漆雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准, 即: 非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $10\text{kg}/\text{h}$, 二甲苯 $\leq 70\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $1.0\text{kg}/\text{h}$, 颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $3.5\text{kg}/\text{h}$ 。

(2) 厂界执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值,即非甲烷总烃 $\leq 4.0\text{mg/m}^3$;厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)浓度限值,即监控点处1h平均浓度 $\leq 10\text{mg/m}^3$,监控点处任意一次浓度 $\leq 30\text{mg/m}^3$ 。

(3) 生产车间焊接及等离子切割烟尘经一台移动式烟尘净化器处理后排放;打磨粉尘自然沉降。执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值,即:无组织排放浓度限值 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ 。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)3类标准,即:昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$,夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ 。

4.固废污染防治措施

(1) 设置一个 $\geq 50\text{m}^2$ 的一般固废间,废边角料、包装固废定期由物资单位回购利用,空钢瓶交由供应商回收利用。

(2) 设置一个 $\geq 10\text{m}^2$ 的危废暂存间,机修固废(废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶)、漆渣、废过滤棉和活性炭、废漆桶和稀释剂桶、水帘更换废水暂存于危废暂存间,交由有资质的单位处置。

三、总量

非甲烷总烃: 69.5kg/a , 固废处置率 100%。

四、其它

(1)《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》，项目竣工后，环保设施经验收合格后，项目方可投入使用。

(2)项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2019年10月30日

抄送：环境监察大队、污防科、生态科、法规科。

昆明市生态环境局富民分局办公室印

2019年10月30日
