

昆明市生态环境局富民分局文件

富生环复〔2023〕7号

关于《磷石膏综合利用生产 100kt/a 专用肥技改项目环境影响报告表》的批复

云南富民世翔饲料添加剂有限公司：

你单位委托云南勤策环境检测技术有限公司编制的《磷石膏综合利用生产 100kt/a 专用肥技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

云南富民世翔饲料添加剂有限公司磷石膏综合利用生产

100kt/a 专用肥技改项目位于云南省昆明市富民县大营乡大麦竜村，中心地理坐标为东经 102°30'3.981"，北纬 25°16'4.403"。项目利用建设单位自产的磷石膏 5 万吨/年，生产有机肥和专用肥 10 万吨/年。项目总投资 859 万元，环保投资 31.7 万元。

二、污染防治措施

(一) 施工期污染防治措施

1.废水污染防治措施

清洁污水、设备清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工过程或厂区洒水降尘，不外排。

2.大气污染防治措施

定期进行洒水降尘，散料应进行围隔和覆盖。

3.固体废物污染防治措施

建筑垃圾进行简单分类，能够回收的回收利用，不能回收利用的运至政府部门指定地点妥善处置，生活垃圾统一收集至公共垃圾房，由当地环卫部门清运、处置。

(二) 运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

生活废水依托厂区已建隔油池、化粪池处理后由已签订了清运协议的富民鸿浩环卫有限责任公司清运处置，不外排。

2.废气污染防治措施

(1) 有组织废气

设置 1 根不低于 15m 高的排气筒。在投料、混合、挤压造粒、筛分、成品筛分设备上方各设置一个集气罩，收集的废气由一台脉冲袋式除尘器处理后通过不低于 15m 高的排气筒排气筒排放。生产粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 排放限值要求，即：颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $3.5\text{kg}/\text{h}$ 。

(2) 无组织废气

厂界处颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放限值要求，即：颗粒物浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

(3) 异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 标准限值，即：氨 $\leq 1.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，臭气浓度 ≤ 20 （无量纲）。

3. 噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准，即：昼间 $\leq 65\text{dB}(\text{A})$ ，昼间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ 。

4. 固废污染防治措施

(1) 废包装袋外售于废品收购商，脉冲袋式除尘器收集的粉尘、筛下物、不合格产品回用于生产；生活垃圾委托环卫部门清运处置。

(2) 设置 1 间面积 $\geq 5\text{m}^2$ 的危废暂存间，废机油等危险废物统一收集置于危险废物暂存间内，定期委托有处理资质单位进行清运及处置。

5.地下水、土壤污染防治措施

采取分区防渗措施，磷石膏熟化库、危废暂存间为重点防渗区，其他区域为简单防渗区；严格按照产品质量要求控制产品的有毒有害物质含量。

6.环境风险

编制环境风险事故应急预案。

三、总量

有组织排放废气：废气量 10800 万 m^3/a ，颗粒物 5.531t/a。

无组织排放废气：颗粒物 7.125t/a。

四、其它

(1) 《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目

配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

(2) 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2023年2月14日



昆明市生态环境局富民分局办公室

2023年2月14日印