富民县农业农村局

B

公开

富农函〔2026〕16号

富民县农业农村局
关于富民县第十七届人大五次会议第141号建议答复的函

段智敏代表：

您提出《关于推进奎南村委会南边村、奎七村雨污分流改造》建议收悉，现答复如下：

县农业农村局分管领导带队，组织业务科室深入奎南村委会南边村、奎七村开展实地调研，对村内污水排放现状、沟渠运行状况、雨污分流管网建设情况进行全面排查。经现场核查，南边村、奎七村部分污水沟渠建成时间较长，设施老化破损严重，加之日常管护不到位，沟渠淤泥堵塞问题突出，造成污水外溢、沿路横流，既影响村民出行安全，也对村庄人居环境造成较大影响。针对排查发现的雨污分流改造滞后、污水无序排放等问题，县农业农村局建立问题整改清单，明确整改计划、完成时限及责任人员，为后续实施污水治理改造工作奠定基础。

县农业农村局、昆明市生态环境局富民分局紧盯群众急难愁盼问题，系统谋划、精准施策，统筹推进农村生活污水治理，着力破解污水排放难题，持续改善农村人居环境。

一是加快实施农村生活污水治理专项工程。昆明市生态环境局富民分局已于2020年委托第三方编制完成《富民县农村生活污水治理专项规划》，规划顺利通过市级评审，并经县政府常务会审议批准实施，为全县农村污水治理提供科学指引。由县环保局牵头申报的富民县农村生活污水治理整县推进试点项目，已通过省生态环境厅竞争性立项审查，当前正开展项目提级论证。待论证通过、上级资金下达后，将立即启动项目实施，通过系统性治理，切实改善区域水质和村落环境，提升村民生活品质。

二是推进螳螂川干流（富民县中心城区段）排污口综合治理工程。为提升县域污水收集处置能力，改善螳螂川流域水环境，富民县实施螳螂川干流（富民县中心城区段）排污口综合治理工程，通过管网改造、排污口整治，筑牢水生态安全防线。

建设目标。完成中心城区段12个排污口“一口一策”整治，实现污水应收尽收、达标处置，预计年削减COD355.80吨、总磷4.09吨、氨氮42.22吨、总氮79.58吨。更新改造城区老旧污水管网，减少管网漏损，提升污水转输效率，保障县污水处理厂2万吨/日处理规模高效运行，杜绝污水直排溢流入河。补齐管网空白短板，将中心城区污水收集率由47.1%提升至67%，整治黑臭水体，持续改善螳螂川水环境质量。四是整改小区、庭院、

市政道路管网错接点，规范排水秩序，实现清水入河、污水入厂。

建设内容及规模。项目对中心城区12个入河排污口实施综合治理，主要建设内容包括：更新改造DN300- 800污水管网11.46公里，其中环城南路4.2公里、环城西路2.18公里、文昌路1.45公里、黎阳路1.15公里、永定街片区0.97公里、富民大道0.4公里，配套完成小区庭院至市政管网节点改造1.11公里；新建DN500- 800截污干管1.7公里，配套建设6000m³/d污水提升泵站1座、污水收集管网16.65公里、70m³/d氧化塘2座。3.工期与投资。项目计划工期24个月，实施时间为2026年3月至2028年2月。总投资7217.22万元，其中工程投资5790.36万元、工程建设其他费861.46万元、预备费565.40万元，资金拟通过申请中央水污染防治专项资金，不足部分由县级配套解决。

三是制定南边村、奎七村专项污水治理方案。结合两村地处坝区、住户集中、地势平缓、村内闲置用地有限的实际，坚持“因地制宜、经济适用、管理便捷、节能环保”原则，确定集中式强化处理治理模式。参照农村污水一级B排放标准，采用“格栅井+化粪池+厌氧池+二级潜流湿地”预处理+二级处理组合工艺，配套建设A2O/接触氧化等强化处理设施，从源头解决生活污水乱排问题，切实提升村庄环境卫生水平。

四是强化污水资源化利用与常态化监管。推动污水资源化循环利用，在污水处理设施配套建设中水调蓄池、回用水泵及回用

管网，将达标尾水优先用于周边农田、林地灌溉。不具备回用条件的，经村内沟渠、水塘、土地进一步净化后规范排放。同时，加大奎南村委会沿线巡查频次，常态化开展农村黑臭水体排查整治，从严管控污水无序排放，巩固治理成效。

下一步，县农业农村局将积极对接上级部门，全力争取中央、省级环保专项资金及地方政府专项债券，多渠道拓宽资金来源，按照轻重缓急分年度实施改造，切实加强农村人居环境整治。

感谢您对富民县农村农村人居环境整治工作的关心和支持。

附：代表建议办理意见反馈表

富民县农业农村局

2026年7月2日

（联系人及电话：翟家胜 18288768112）

抄送：县政府督查室、县人大代表委。

富民县农业农村局办公室　　2026年7月2日印发